

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kablowa instalacja zasilania przepompowni w Skarbimierzu-Osiedlu, działka nr 24/3					
1 45311100-1 Roboty montażowe					
1	KNR 2-01	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.8 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
d.1	0701-0302	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
2	KNR 2-01	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
d.1	0704-0302	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
3	KNR 5-10	Nasypanie warstwy piasku grub. 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m - dwie warstwy	m		
d.1	0301-01	2.0*2	m	4.000	
				RAZEM	4.000
4	KNR 5-10	Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
d.1	0103-02	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
5	KNR 5	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył 4 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych	szt.		
d.1	0726-09	2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
6	KNR 5	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr. 70 mm	m		
d.1	0705-01	1+1	m	2.000	
				RAZEM	2.000
7	KNR 5-10	Układanie kabli wielożyłowych o masie do 1.0 kg/m na napięcie znamionowe poniżej 110 kV w rurach pustakach lub kanałach zamkniętych	m		
d.1	0114-02	2.0	m	2.000	
				RAZEM	2.000
8	KNR 5-10	Montaż uziomów poziomych lub przewodów uziemiających przy głębokości wykopu 0.6 m w gruncie kat. III - połączenie z uziomem zestawu ZK 1 - 1P	m		
d.1	0809-02	3.0	m	3.000	
				RAZEM	3.000
2 Badania i pomiary					
9	KNR 5	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania (pierwsza próba)	prób.		
d.2	1305-01	1	prób.	1.000	
				RAZEM	1.000
10	KNR 4-03	Badanie linii kablowej o ilości żył do 5	odc.		
d.2	1203-01	1	odc.	1.000	
				RAZEM	1.000
11	KNR 4-03	Pierwszy pomiar uziemienia ochronnego lub roboczego	pomiar		
d.2	1205-01	1	pomiar	1.000	
				RAZEM	1.000