

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych	ha		
		0,1225	ha	0,123	
				RAZEM	0,123
2 d.1	KNR 2-31 0811-01 analogia	Rozebranie opaski z płyt betonowych	m2		
		8,28	m2	8,280	
				RAZEM	8,280
3 d.1	KNR 2-31 0810-03 analogia	Ręczne rozebranie nawierzchni z betonu	m2		
		27,72	m2	27,720	
				RAZEM	27,720
4 d.1	KNR 2-31 0802-07 analogia	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego	m2		
		27,72	m2	27,720	
				RAZEM	27,720
5 d.1	KNR 4-04 1103-01	Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą przez 3 samochody samowyladowcze	m3		
		9,702	m3	9,702	
				RAZEM	9,702
6 d.1	KNR 4-04 1103-04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym na odległość 1 km	m3		
		9,702	m3	9,702	
				RAZEM	9,702
7 d.1	KNR 4-04 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyladowaniu samochodem samowyladowczym - dodatek za każdy następny rozpoczęty 1 km Krotność = 9	m3		
		9,702	m3	9,702	
				RAZEM	9,702
8 d.1	kalk. własna	Koszt składowania gruzu	t		
		16,5	t	16,500	
				RAZEM	16,500
2		Roboty ziemne			
9 d.2	KNR 2-01 0206-04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		$1194,36 * 0,51 + 31,52 * 0,29$	m3	618,264	
				RAZEM	618,264
10 d.2	KNR 2-01 0214-04	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat. III-IV Krotność = 9	m3		
		poz.9	m3	618,264	
				RAZEM	618,264
11 d.2	kalk. własna	Koszt składowania guntu	t		
		1051,41	t	1 051,410	
				RAZEM	1 051,410
12 d.2	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		$1194,36 + 31,52$	m2	1 225,880	
				RAZEM	1 225,880

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		Podbudowy			
13 d.3	KNR 2-31 0111-03 analogia	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym gr. 20cm	m2		
		1194,36	m2	1 194,360	
				RAZEM	1 194,360
14 d.3	KNR 2-31 0106-03 analogia	Warstwa mrozochronna z piasku średniego	m2		
		31,52	m2	31,520	
				RAZEM	31,520
15 d.3	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grub. 20 cm	m2		
		1194,36	m2	1 194,360	
				RAZEM	1 194,360
16 d.3	KNR 2-31 0114-01 analogia	Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 o grub. 10 cm	m2		
		31,52	m2	31,520	
				RAZEM	31,520
4		Nawierzchnie			
17 d.4	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		1194,36	m2	1 194,360	
				RAZEM	1 194,360
18 d.4	KNNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		31,52	m2	31,520	
				RAZEM	31,520
5		Elementy ulic			
19 d.5	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm	m		
		217,23	m	217,230	
				RAZEM	217,230
20 d.5	KNR 2-31 0407-01 analogia	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm	m		
		60,00	m	60,000	
				RAZEM	60,000
21 d.5	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		17,38 + 2,10	m3	19,480	
				RAZEM	19,480
6		Inne			
22 d.6	kalk. własna	Naprawa opaski z kostki betonowej gr. 6 cm wokół budynku nr B - materiał z odzysku	m2		
		2	m2	2,000	
				RAZEM	2,000
7		Kanalizacja deszczowa			
23 d.7	KNR 2-01 0205-02	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.15 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m3		
		8,76	m3	8,760	
				RAZEM	8,760
24 d.7	KNR 2-01 0214-06	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 0.5 km przyczepami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV Krotność = 9	m3		
		8,76	m3	8,760	
				RAZEM	8,760
25 d.7	kalk. własna	Koszt składowania gruntu	t		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		14,98	t	14,980	
				RAZEM	14,980
26 d.7	KNR 2-18 0501-03	Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grubości 20 cm	m2		
		3,65	m2	3,650	
				RAZEM	3,650
27 d.7	KNR-W 2-18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm SN8	m		
		7,3	m	7,300	
				RAZEM	7,300
28 d.7	KNR 2-18 0804-01	Próba szczelności kanałów rurowych o śr. nom. 150 mm	m		
		7,3	m	7,300	
				RAZEM	7,300
29 d.7	KNR 2-01 0610-01	Obsypanie kanałów piaskiem - 30 cm nad wierzch rury	m3		
		2,19	m3	2,190	
				RAZEM	2,190
30 d.7	KNR 2-01 0212-07	Kupno, załadunek i przywóz piasku dla zasypania wykopów liniowych	m3		
		7,3 * 0,55	m3	4,015	
				RAZEM	4,015
31 d.7	kalk. własna	Wpięcie do istniejącej studni	kpl		
		2	kpl	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.7	KNR 2-01 0230-01	Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m3		
		4,75	m3	4,750	
				RAZEM	4,750
33 d.7	KNNR 4 1424-01	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem gł 1,0 m	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
34 d.7	kalk. własna	Regulacja istniejących studni do rzędnych nowych nawierzchni placów	kpl		
		3	kpl	3,000	
				RAZEM	3,000
8		Zieleń			
35 d.8	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m3		
		26,05 * 0,2	m3	5,210	
				RAZEM	5,210
36 d.8	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m2		
		26,05	m2	26,050	
				RAZEM	26,050