

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Utwardzenie placu biesiadnego i wiat					
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	540.965	
		15.00*24.00+21.29*8.50			
				RAZEM	540.965
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II	m ³	108.193	
		540.965*0.20			
				RAZEM	108.193
3	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04		m ³	4.878	
	analogia	(15.00+15.00+23.84+23.84+21.29+21.29-15.00+8.34+8.34)*0.20*0.20			
				RAZEM	4.878
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z	m		
d.1	0407-05	wyp.spoin zaprawą cem.	m	121.940	
		15.00+15.00+23.84+23.84+21.29+21.29-15.00+8.34+8.34			
				RAZEM	121.940
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-	m ²		
d.1	0103-04	ne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	535.159	
		15.00*23.84+8.34*21.29			
				RAZEM	535.159
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej	m ²		
d.1	0104-05	szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	535.159	
		535.159			
				RAZEM	535.159
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15	m ²		
d.1	0114-05	cm	m ²	535.159	
		535.159			
				RAZEM	535.159
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0114-06	grub.po zagęszcz. dod. 5 cm	m ²	535.159	
		535.159			
				RAZEM	535.159
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0114-06	grub.po zagęszcz. dod. 5 cm	m ²	535.159	
		535.159			
				RAZEM	535.159
10	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.1	0105-07	grub.warstwy po zagęszcz. Kruszywa	m ²	535.159	
	analogia	535.159			
				RAZEM	535.159
11	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.	m ²		
d.1	231 0511-03	8 cm - 21-50 elementów/m ² - Wiaty rekreacyjne	m ²	153.750	
		20.50*7.50			
				RAZEM	153.750
12	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01		m ³	40.320	
		14.00*24.00*0.12			
				RAZEM	40.320
13	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm za-	m ²		
d.1	1102-02	tarte na gładko	m ²	336.000	
		14.00*24.00			
				RAZEM	336.000
14	KNR 2-02	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub	m ²		
d.1	1102-03	potrąc.za zmianę grub.o 10mm	m ²	336.000	
		14.00*24.00			
				RAZEM	336.000
2 Wiaty rekreacyjne					
15	Kalkulacja	Budowa wiaty rekreacyjnej z drewna o wym 5,20 x 5,20 x 4,90 . Słupy	szt		
d.2	własna	konstrukcyjne 20x20, krokwie 8x20, 8x15, płatew 25x20, płatew kalenico-	szt	2.000	
		wa 8x20 cm. Dach deskowany deską boazeryjną a następnie kryty da-			
		chówką ceramiczną w kolorze caglianym ułożoną na łatach drewnianych.			
		Całość impregnowana 2x Drewnochronem.			
		2			
				RAZEM	2.000
16	KNR 2-02	Stopy fundamentowe betonowe, o obj.do 0.5m3	m ³		
d.2	0203-01		m ³	0.576	
		(0.30*0.30*0.80)*8			
				RAZEM	0.576