
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45443000-4 Roboty elewacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Domu Ludowego - Elewacja
ADRES INWESTYCJI : Zwanowice
INWESTOR : Gmina Skarbimierz
ADRES INWESTORA : Skarbimierz-Osiedle 49-318 ul. Parkowa 12
WYKONAWCA ROBÓT : .
ADRES WYKONAWCY : .
BRANŻA : .

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Zbigniew Szypulski
DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
czerwiec 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Rusztowania			
1	KNR 2-02	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wys.do 10 m	m ²		
d.1	1610-01	$1.1*(25.55*5.10)+((10.80+4.50)*5.10+(10.80*5.15/2))*2$	m ²	355.016	
				RAZEM	355.016
2		Czas pracy rusztowań grupy (poz.:3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30)			
d.1					
3	KNR 19-01	Zabezpieczenie stolarki folią	m ²		
d.1	0832-04	$(2.08*1.46)*5+1.70*2.17+0.99*1.64+0.59*1.44+(0.63*1.10)*4+1.47*2.40+(1.04*1.70)*2$	m ²	31.182	
				RAZEM	31.182
2		Roboty rozbiórkowe			
4	KNR-W 4-01	Odbicie tynków zewn. z zaprawy wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o pow. odbicia ponad 5 m2 przyjęto 20% z całości (cokół i inne) wraz z wywozem i utylizacją	m ²		
d.2	0701-04	$(341.985-31.182)*20\%$	m ²	62.161	
	analogia			RAZEM	62.161
5	KNR-W 4-01	Wykucie z muru podokienników ceramicznych wraz z wywozem i utylizacją	m		
d.2	0353-12	$1.60*5+1.80+1.10+0.75*5+1.20*2$	m	17.050	
	analogia			RAZEM	17.050
6	KNR-W 4-01	Wykucie z muru każdej wmurowanej końcówki kraty stalowej wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
d.2	0353-14	$4.00*6+6$	szt.	30.000	
	analogia			RAZEM	30.000
7	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 wraz z wywozem i utylizacją	szt.		
d.2	0354-04	$1+8$	szt.	9.000	
	analogia			RAZEM	9.000
8	KNR 4-01	Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych wraz z wywozem i utylizacją	m ³		
d.2	0212-03	$((1.00*0.80)*0.15)*2$	m ³	0.240	
	Daszek			RAZEM	0.240
	analogia				
3		Elewacja budynku			
9	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą - oczyszczenie mechaniczne i zmycie	m ²		
d.3	2611-01	$1.1*341.985-31.182$	m ²	345.002	
				RAZEM	345.002
10	NNRNKB	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł ponad 1 m	szt		
d.3	202 0161-02	$6+2$	szt	8.000	
	analogia			RAZEM	8.000
11	NNRNKB	(z.II) Obsadzenie prefabrykowanych podokienników o dł do 1 m	szt		
d.3	202 0161-01	8	szt	8.000	
				RAZEM	8.000
12	KNR 4-01	Wykon.tynków zwykłych wewn.kat.III z zaprawy cem.-wap. na ościeżach szer.do 25 cm	m		
d.3	0708-02	$(2.08+2.08+1.46)*5+1.47+2.40+2.40+1.70+2.17+0.99+1.64+1.64+(0.63+1.10+1.10)*4+(1.04+1.70+1.70)*2$	m	64.880	
				RAZEM	64.880
13	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 5 cm - system STOPTER - przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki	m ²		
d.3	2614-02	$1.1*341.985-31.182$	m ²	345.002	
	wsp. 1,5 do kleju z uwagi na podłoże z tynku cykliczanowanego			RAZEM	345.002
14	KNR 0-33	Montaż listew cokołowych lub początkowych	m		
d.3	0122-01	$(25.55+15.30)*2$	m	81.700	
				RAZEM	81.700
15	KNR 0-33	Ochrona narożników wypukłych	m		
d.3	0121-01	$5.10*10+5.10*5+64.880$	m	141.380	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	141.380
16	TZKNBK IX d.3 0409-06	Listwy dekoracyjne o rysunku złożonym (wys.detalu w rzucie do 25 cm) - montaż odlewów z mat.szlachetnych elastycznych 25.53+15.13+10.80+0.50*4	m m	53.460	
				RAZEM	53.460
17	KNR 0-23 d.3 0931-02 analogia	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mozaikowego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (25.53*(0.5+0.95)/2+15.30*(0.9+0.4)/2)*2+2*3*1.2+2*1.5*1.2+0.5*1.8*3	m ² m ²	70.409	
				RAZEM	70.409
18	KNR-W 2-02 d.3 1519-02	Malowanie tynków zewnętrznych farbą silikonową "Isposan", "Isposil" 2x wsp. 2 do R+M+S 345.002-70.409	m ² m ²	274.593	
				RAZEM	274.593
19	KNR 0-19 d.3 0930-03	Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m ² 8.00	m ² m ²	8.000	
				RAZEM	8.000
20	KNR 0-19 d.3 0931-08 Wejście	Wymiana stolarki drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe oszklone na na drzwi bezpieczne 1.47*2.40	m ² m ²	3.528	
				RAZEM	3.528
4		Rynny, rury spustowe i obróbki blacharskie			
21	KNR 4-01 d.4 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku 5.10*3+8.50	m m	23.800	
				RAZEM	23.800
22	KNR 4-01 d.4 0535-08	Rozebranie obróbek blacharskich murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku 5.00*1.00	m ² m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
23	KNR 4-01 d.4 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku 25.53*2	m m	51.060	
				RAZEM	51.060
24	KNR-W 2-02 d.4 0515-01 analogia	Obróbki przy szer. w rozwinięciu do 25 cm - z blachy z cynku (obróbki oraz daszek) 3.00*1.00+2*4.5*0.6	m ² m ²	8.400	
				RAZEM	8.400
25	KNR-W 2-02 d.4 0520-04	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm - z blachy z cynku 51.060	m m	51.060	
				RAZEM	51.060
26	KNR 2-02 d.4 0511-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 15cm - z blachy z cynku 23.800	m m	23.800	
				RAZEM	23.800
27	KNR 4-01 d.4 0528-05	Uzupełnienie kolanek lub załamań z blachy z cynku 2+4+2	szt. szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
5		Roboty elektryczne - odgromy			
28	KNR-W 5-08 d.5 0601-05 analogia	Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotową napręż. na dachu krytym dachówką 2	szt. szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
29	KNR 5-18 d.5 1601-03	Zwody poziome płaskie wykonywane przewodem stalowym śr. do 10 mm na dachu drewnianym krytym dachówką lub eternitem 25.53	m m	25.530	
				RAZEM	25.530
30	KNR 5-18 d.5 1601-06	Przewody odprowadzające na ścianach ceglanych 8.00*4+5.10*4	m m	52.400	
				RAZEM	52.400
31	KNR 5-18 d.5 1603-06	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar pierwszy 4	uziom. uziom.	4.000	
				RAZEM	4.000
32	KNR 5-18 d.5 1603-07	Próby pomontażowe - badania instalacji odgromowej - pomiar następny 4	uziom. uziom.	4.000	
				RAZEM	4.000