

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Utwardzenie placu manewrowego			
1	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.1	0101-01	gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	287.500	
		23.00*12.50			
				RAZEM	287.500
2	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-05	grunt.kat. I-II	m ³	114.800	
		287.00*0.40			
				RAZEM	114.800
3	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.1	0402-04		m ³	4.260	
	analogia	(23.00*2+12.50*2)*0.20*0.30			
				RAZEM	4.260
4	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z	m		
d.1	0407-05	wyp.spoin zaprawą cem.	m	71.000	
		23.00*2+12.50*2			
				RAZEM	71.000
5	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-	m ²		
d.1	0103-04	ne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	287.500	
		23.00*12.50			
				RAZEM	287.500
6	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej	m ²		
d.1	0104-05	szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	287.500	
		287.500			
				RAZEM	287.500
7	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15	m ²		
d.1	0114-05	cm	m ²	287.500	
		287.500			
				RAZEM	287.500
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.1	0114-06	grub.	m ²	287.500	
		Krotność = 10			
		287.500			
				RAZEM	287.500
9	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.1	0105-07	grub.warstwy po zagęszcz. Kruszywa	m ²	287.500	
	analogia	287.500			
				RAZEM	287.500
10	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.	m ²		
d.1	231 0511-03	8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²	287.500	
		287.500			
				RAZEM	287.500
2		Chodniki			
11	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	119.500	
		(45.00-8.00)*1.50+40.00*1.50+2.00*2.00			
				RAZEM	119.500
12	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.2	0108-05	grunt.kat. I-II	m ³	47.800	
		119.500*0.40			
				RAZEM	47.800
13	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.2	0402-04		m ³	9.360	
	analogia	((45.00-8.00)*2+40.00+40.00-2.00+2.00+2.00)*0.20*0.30			
				RAZEM	9.360
14	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z	m		
d.2	0407-05	wyp.spoin zaprawą cem.	m	152.000	
		40.00+40.00+2.00+2.00-2.00+37.00+37.00-1.50-2.50			
				RAZEM	152.000
15	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyj-	m ²		
d.2	0103-04	ne nawierzchni w gr.kat.I-IV	m ²	119.500	
		119.500			
				RAZEM	119.500
16	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej	m ²		
d.2	0104-05	szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	119.500	
		119.500			
				RAZEM	119.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
d.2	0104-06	Krotność = 5	m ²	119.500	
		119.500		RAZEM	119.500
18	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²		
d.2	0114-05		m ²	119.500	
		119.500		RAZEM	119.500
19	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm	m ²		
d.2	0105-07	grub.warstwy po zagęszcz. Kruszywa	m ²	119.500	
	analogia	119.500		RAZEM	119.500
20	KNR 2-31	Podsypka cem.-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszcz.	m ²		
d.2	0105-08		m ²	119.500	
	analogia	119.500		RAZEM	119.500
21	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm - 21-50 elementów/m2	m ²		
d.2	231 0511-03		m ²	119.500	
		119.500		RAZEM	119.500