

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym 0.296	km km	 0.296	
				RAZEM	0.296
2		Chodnik z wjazdami lewa strona Łukowice Brzeskie -Bierzów			
2 d.2	KNR AT-03 0101-01	Roboty remontowe - cięcie piłą nawierzchni bitumicznych na gł. do 5 cm 154.00+32.00+110.00	m m	 296.000	
				RAZEM	296.000
3 d.2	KNR 2-31 0101-01 chodnik	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 296.00*2.00	m ² m ²	 592.000	
				RAZEM	592.000
4 d.2	KNR 2-31 0101-02 chodnik	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. dodatkowe 20 cm wsp. 4 592.00	m ² m ²	 592.000	
				RAZEM	592.000
5 d.2	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV 592.00*0.40	m ³ m ³	 236.800	
				RAZEM	236.800
6 d.2	KNR 2-31 0104-05	Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 592.00	m ² m ²	 592.000	
				RAZEM	592.000
7 d.2	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 296.00*0.20*0.60	m ³ m ³	 35.520	
				RAZEM	35.520
8 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe najazdowe (wtopione) o wym. 15 x30 cm na podsypce cem.piaskowej 296.00	m m	 296.000	
				RAZEM	296.000
9 d.2	KNR 2-31 0607-07	Ścieki uliczne z klinkieru drogowego - dod.za każdy nast. 1 rząd klinkieru układany na płask na podsypce cem.piaskowej 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
10 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod obrzeża betonowa zwykła (759.00-5.00-4.80-1.80)*0.15*0.20+20.00*0.15*0.20	m ³ m ³	 23.022	
				RAZEM	23.022
11 d.2	KNR 2-31 0407-01	Obrzeża betonowe o wym. 20x8 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. 759.00-5.00-4.80-1.80+20.00	m m	 767.400	
				RAZEM	767.400
12 d.2	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm 1146.100	m ² m ²	 1146.100	
				RAZEM	1146.100
13 d.2	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. dod. 10 cm wsp. 10 1146.100	m ² m ²	 1146.100	
				RAZEM	1146.100
14 d.2	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm kruszyna 1146.100	m ² m ²	 1146.100	
				RAZEM	1146.100
15 d.2	KNR 2-31 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. minus 5 cm wsp. -5 -1146.100	m ² m ²	 -1146.100	
				RAZEM	-1146.100
16 d.2	NNRNKB 231 0511-03	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.8 cm - 21-50 elementów/m2 chodnik (759.00-5.00-4.80-1.80-30.00)*1.50	m ² m ²	 1076.100	
				RAZEM	1076.100
17 d.2	KNR 2-31 0302-05	Nawierzchnia z kostki kamiennej nieregularnej o wys. 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej 30.00*1.50+25.00	m ² m ²	 70.000	
				RAZEM	70.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR AT-03 d.2 0102-01	Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 4 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 1 km 296.00*0.50	m ² m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
19	KNR 4-04 d.2 1103-05	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samoch.samowyl.- dod.za każdy nast.rozp. 1 km Krotność = 4 296.00*0.50	m ³ m ³	148.000	
				RAZEM	148.000
20	KNR 2-31 d.2 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem 296.00*0.55	m ² m ²	162.800	
				RAZEM	162.800
21	KNR 2-31 d.2 0314-01	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścierna o grub. 2 cm 296.00*0.50	m ² m ²	148.000	
				RAZEM	148.000
22	KNR 2-31 d.2 0314-02	Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa ścierna - za każdy dalszy 1 cm grub. 296.00*0.50	m ² m ²	148.000	
				RAZEM	148.000