Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
1	**Remont nawierzchni betonoewj odprężanej mechanicznie**					
1 d.1	**wycena indy-widualna**	Odprężanie płyt betonowych	m2	(410.00+ 196.00)* 4.00+9.00* 9.00+(2.00* 2.00)*3+ (6.00*6.00)* 2+(2.00* 2.00)*4+ 6.50*7.20+ 21.90*6.50+ 6.20*6.50+ 11.95*6.50+ 7.00*4.00+ 4.00*4.00+ 15.00*4.00- 26.00- 16.00-4.00- 30.90- 220.00- 22.00- 33.00*4.00 = 2565.225	0.00000	0.00
2 d.1	**KNR AT-03 0202-02**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2	(410.00+ 196.00)* 4.000+7.00* 4.00+4.00* 4.00+15.00* 4.00+6.50* 7.20+21.90* 3.50+6.20* 6.50+11.95* 4.00+9.00* 9.00+(2.00* 2.00)*3+ 6.00*6.00+ (2.00*2.00)* 4+4.00* 4.00-33.00* 4.00 = 2768.550	0.00000	0.00
3 d.1	**KNR 2-31 0110-01**	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm warstwa profilowana	m2	2565.225	0.00000	0.00
4 d.1	**KNR 2-31 0110-02**	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-żwirowej o lepiszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu - warstwa profilowana	m2	2565.225	0.00000	0.00
5 d.1	**KNR AT-03 0202-02**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2	2565.225	0.00000	0.00
6 d.1	**KNR 2-31 0311-05**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m2	2565.225	0.00000	0.00
7 d.1	**KNR 2-31 0311-06**	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m2	2565.225	0.00000	0.00
2	**Remont uszkodzonej mechanicznie nawierzchni betonoewj**					
8 d.2	**KNR AT-03 0202-02**	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/ bitumicznej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m2	26.00+ 16.00+ 4.00+ 30.90+ 220.00+ 22.00 = 318.900	0.00000	0.00
9 d.2	**KNR 2-31 1107-01**	Remont cząstkowy nawierzchni z betonu asfaltowego AC-16W - m2 (26,00+16,00+4,00+30,90+220,00+22, 00) = 318,90 m2 * średnio 7 cm 318,90x0,218 = 69,52 tony	t	69.52	0.00000	0.00

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r. Licencja: 37337 dla Abakus