

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
10 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,7 kg/m2	m ²	26.00+ 16.00+ 4.00+ 30.90+ 220.00+ 22.00 = 318.900	0.00000	0.00
11 d.2	KNR 2-31 0110-01	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinowo-żwirowej o lepieszczu asfaltowym - grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm- warstwa profilowana	m ²	318.900	0.00000	0.00
12 d.2	KNR 2-31 0110-02	Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klinowo-żwirowej o lepieszczu asfaltowym - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zagęszczeniu - warstwa profilowana	m ²	318.900	0.00000	0.00
13 d.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m ²	318.900	0.00000	0.00
14 d.2	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych AC-11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	318.900	0.00000	0.00
15 d.2	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych AC -11S- warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz.	m ²	318.900	0.00000	0.00
3 Remont nawierzchni drogi z wymianą podbudowy						
16 d.3	KNR 2-31 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm	m ²	33.00*5.00 = 165.000	0.00000	0.00
17 d.3	KNR 2-31 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. Krotność = 5	m ²	33.00*5.00 = 165.000	0.00000	0.00
18 d.3	KNR 4-01 0108-07	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. IV	m ³	33.00*5.00* 0.45 = 74.250	0.00000	0.00
19 d.3	KNR 4-01 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy nast. 1 km Krotność = 12	m ³	33.00*5.00* 0.45 = 74.250	0.00000	0.00
20 d.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 20 cm	m ²	33.00*5.00 = 165.000	0.00000	0.00
21 d.3	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/63 mm- warstwa dolna o grub.po zagęszcz. 15 cm	m ²	165.00	0.00000	0.00
22 d.3	KNR 2-31 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. dod. 5 cm	m ²	165.00	0.00000	0.00
23 d.3	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 0,31,5 mm	m ²	165.00	0.00000	0.00
24 d.3	KNR 2-31 0114-07 Pobo- cza	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8 cm 0,31,5 mm	m ²	(33.00*0.50) *2 = 33.000	0.00000	0.00
25 d.3	KNR 2-31 0311-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych AC-11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm	m ²	33.00*4.00 = 132.000	0.00000	0.00
26 d.3	KNR 2-31 0311-06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso-żwirowych AC-11S - warstwa ścieralna asfaltowa - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2	m ²	132.00	0.00000	0.00
4 Znaki drogowe						
27 d.4	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.	4	0.00000	0.00
28 d.4	KNR 2-31 0703-02	Przymocowanie tablic znaków drogowych zakazu,nakazu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. ponad 0,3 m2	szt.	4	0.00000	0.00
5 Obsługa geodezyjna - organizacja ruchu						
29 d.5	Kalkulacja własna	Obsługa geodezyjna po wykonaniu robót	km	0.640	0.00000	0.00
30 d.5	Kalkulacja własna	Opracowanie zmiany organizacji ruch	szt	1	0.00000	0.00
31 d.5	Kalkulacja własna	Koszty utylizacji kod 170504	t	75.00	0.00000	0.00