

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty ziemne					
1	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 404.00*1.50-(11.25+6.00+5.60+5.20+4.00+9.20+5.60+6.9+5.00+7.00+11.50+-6.30+-8.80+6.00+6.00)*1.50+27.00*0.50	m ²		
d.1	0815-02		m ²	508.275	
				RAZEM	508.275
2	KNR 2-31	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 'Trylinka' cm na podsypce piaskowej+ kostka betonowa (11.25+10.00)/2*2.90+(6.00+5.20)/2*2.25+(5.60+5.00)/2*1.80+(5.20+4.50)/2*2.00+(4.00+3.50)/2*1.95+(9.20+8.50)/2*3.00+(5.60+4.80)/2*2.40+(6.90+6.00)/2*2.20+(5.00+4.50)/2*2.00+(7.00+6.20)/2*2.00+(11.50+10.50)/2*2.90+(6.30+5.70)/2*3.40+(8.80+8.00)/2*3.20+(6.00+5.50)/2*3.20+2.00*1.50+(6.00+5.50)/2*4.00	m ²		
d.1	0815-02 analogia		m ²	269.465	
				RAZEM	269.465
3	KNR 2-31	Rozebranie obrzeży 6x20 cm na podsypce piaskowej 404.00*2-10.00-5.20-5.00-4.50-3.50-8.50-4.80-6.00-4.50-6.20-10.50-5.70-8.00-5.50-5.50+1.40*2+0.75*2+0.30*2+0.50*2+0.45*2+1.50*2+0.90*2+0.70*2+0.50*2+0.50*2+1.40*2+1.90*2+1.70*2+1.70*2+2.00*2+2.50*2	m		
d.1	0814-01		m	752.000	
				RAZEM	752.000
4	KNR 2-31	Mechaniczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15 cm 508.275+269.465	m ²		
d.1	0802-07		m ²	777.740	
				RAZEM	777.740
5	KNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowład. 282.375*1.8*0.15+269.465*0.15	m ³		
d.1	0206-01		m ³	116.661	
				RAZEM	116.661
2 Budowa chodnika					
6	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm 508.275	m ²		
d.2	0104-07		m ²	508.275	
				RAZEM	508.275
7	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag. Krotność = -5 508.275	m ²		
d.2	0104-08		m ²	508.275	
				RAZEM	508.275
8	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 752.00*0.15*0.15	m ³		
d.2	0402-03		m ³	16.920	
				RAZEM	16.920
9	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wym. 20x6 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin za- prawą cem. 752.00	m		
d.2	0407-01		m	752.000	
				RAZEM	752.000
10	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 425.00*0.15*0.20	m ³		
d.2	0402-04		m ³	12.750	
				RAZEM	12.750
11	KNR 2-31	Krawężniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na podsypce cem.piasko- wej 10.00+5.20+5.00+4.50+3.50+8.50+4.80+6.00+4.50+6.20+10.50+5.70+8.00+5.50+5.50	m		
d.2	0403-05		m	93.400	
				RAZEM	93.400
12	KNR 2-31	Ława pod krawężniki betonowa z oporem 93.40*0.15*0.30	m ³		
d.2	0402-04		m ³	4.203	
				RAZEM	4.203
13	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,50 mm- warstwa dolna o grub.po za- gęszcz. 15 cm 508.275	m ²		
d.2	0114-05		m ²	508.275	
				RAZEM	508.275
14	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - kruszyna - warstwa górna o grub.po za- gęszcz. 8 cm 508.275	m ²		
d.2	0114-07		m ²	508.275	
				RAZEM	508.275
15	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = -5	m ²		
d.2	0114-08		m ²		