

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		508.275	m ²	508.275	
				RAZEM	508.275
16	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.	m ²		
d.2	231 0511-03	6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ²	m ²	508.275	
		508.275	m ²		
				RAZEM	508.275
3 Budowa chodnika wjazdów na posesję					
17	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub	m ²		
d.3	0104-07	na całej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm	m ²	269.465	
		269.465	m ²		
				RAZEM	269.465
18	KNR 2-31	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub	m ²		
d.3	0104-08	na całej szer.drogi - za każdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zag.	m ²		
		Krotność = 5	m ²	269.465	
		269.465	m ²		
				RAZEM	269.465
19	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 31,50 mm- warstwa dolna o grub.po za-	m ²		
d.3	0114-05	gęszcz. 15 cm	m ²	269.465	
		269.465	m ²		
				RAZEM	269.465
20	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.3	0114-06	grub.po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = 5	m ²	269.465	
		269.465	m ²		
				RAZEM	269.465
21	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - kruszyna - warstwa górna o grub.po za-	m ²		
d.3	0114-07	gęszcz. 8 cm	m ²	269.465	
		269.465	m ²		
				RAZEM	269.465
22	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.3	0114-08	grub.po zagęszcz.	m ²		
		Krotność = -5	m ²	-269.465	
		-269.465	m ²		
				RAZEM	-269.465
23	NNRNKB	Układanie nawierzchni chodników i placów z betonowej kostki brukowej gr.	m ²		
d.3	231 0511-03	6 i 8 cm - 21-50 elementów/m ²	m ²	269.465	
		269.465	m ²		
				RAZEM	269.465
4 Regulacja studzienek					
24	KNR 2-31	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
d.4	1406-03	6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000