

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty przygotowawcze					
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym 0.374	km	0.374	
				RAZEM	0.374
2 Droga szer. 3,50 z pobocznymi 2*0,30					
2	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-01	gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm			
	pobocza 2* 0,30	240.00*(3.50+2*0.30)	m ²	984.000	
				RAZEM	984.000
3	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.2	0101-02	gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 984.00	m ²	984.000	
				RAZEM	984.000
4	KNR 2-01	Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiębiornymi o poj.łyżki 0.15 m ³ w	m ³		
d.2	0201-01	gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowytładowczymi na odległość do 1 km 984.00*0.25	m ³	246.000	
				RAZEM	246.000
5	KNR 2-01	Nakłady uzupełn.za każde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km sa-	m ³		
d.2	0214-04 za dodatkowe 6 km	mochodami samowytładowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.III-IV 1 km Krotność = 6 246.00	m ³	246.000	
				RAZEM	246.000
6	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep-	m ²		
d.2	0111-03	nymi - grub.podbudowy po zagęszczeniu 15 cm 984.00	m ²	984.000	
				RAZEM	984.000
7	KNR 2-31	Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wyk. mieszarkami doczep-	m ²		
d.2	0111-04	nymi - za każdy dalszy 1 cm grub.podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 5 984.00	m ²	984.000	
				RAZEM	984.000
8	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-0,63 mm - warstwa dolna o grub.po za-	m ²		
d.2	0114-05	gęszcz. 15 cm 984.00	m ²	984.000	
				RAZEM	984.000
9	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dalszy 1 cm	m ²		
d.2	0114-06	grub.po zagęszcz. Krotność = 5 984.00	m ²	984.000	
				RAZEM	984.000
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 8	m ²		
d.2	0114-07	cm 984.00+240.00*0.60	m ²	1128.000	
				RAZEM	1128.000
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.2	1004-07	984.00	m ²	984.000	
				RAZEM	984.000
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-05	ścieralna asfaltowa - grub.po zagęszcz. 3 cm 840.00	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
13	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa	m ²		
d.2	0310-06	ścieralna asfaltowa gr 2 cm - każdy dalszy 1 cm grub.po zagęszcz. Krotność = 2 840.00	m ²	840.000	
				RAZEM	840.000
3 Droga szer. 3,00 + korytko sciekowe najazdowe 0,50m					
14	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.3	0101-01	gruncie kat.I-IV głębok. 20 cm 134.00*3.50	m ²	469.000	
				RAZEM	469.000
15	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w	m ²		
d.3	0101-02	gruncie kat.I-IV - za każde dalsze 5 cm głębok. 469.000	m ²	469.000	
				RAZEM	469.000