

INFORMACJI BIOZ

IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ.

Planowany zakres robót

- Wykopy
- Montaż budynku
- Wywiezienie ziemi i gruzu

Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

Źródłem zagrożenia mogą być:

- Prace ziemne (wykopy głębokości ponad 1 m) oraz w zasięgu koparki
- Prace wykonywane za pomocą elektronarzędzi.
- Obsługa innych maszyn i urządzeń mechanicznych.
- Prace naczynnym przejściu granicznym (duże nasilenie ruchu)

Wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- Zapoznanie z zakresem, kolejnością i technologią realizacji.
- Przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego BHP z uwzględnieniem zasad posterowania w przypadku wystąpienia zagrożenia.
- Bezpośredni nadzór nad pracami szczególnie niebezpiecznymi.
- Zapoznanie pracowników z oceną ryzyka zawodowego na stanowisku.
- Określenie środków technicznych i ochrony osobistej koniecznych do stosowania.
- Podanie jednoznacznych sposobów komunikowania się i przypomnienie telefonów alarmowych.

Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: