

Lp.	Podstawa	Opis i wycenienia	j.m.	Poszcz	Razem
31	KNR-W 2-01 d.2 0203-06 z.o. 2.8.3.	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km (z dodatkiem za oczyszczenie nawierzchni z ziemi wynoszonej na kołach) (3/4 TRASY PRZYŁĄCZA)	m ³		
		70	m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
32	KNR-W 2-01 d.2 0210-02	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęcie 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowyladowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. III-IV	m ³		
		70	m ³	70.000	
				RAZEM	70.000
33	KNR-W 2-01 d.2 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III)	m ³		
		12.5	m ³	12.500	
				RAZEM	12.500
34	KNR-W 2-01 d.2 0304-06	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dodatek za każde dalsze 10 m przewozu lub za każdy 1 m różnicy wysokości przy przewozie pod górę (kat. gruntu III)	m ³		
		Krotność = 3	m ³	12.500	
		12.5		RAZEM	12.500
35	KNR-W 2-18 d.2 0511-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm	m ³		
		6.6	m ³	6.600	
				RAZEM	6.600
36	KNR-W 2-01 d.2 0312-0101 analogia	Obsypka rurociągu do 30cm ponad rurociąg	m ³		
		19.8	m ³	19.800	
				RAZEM	19.800
37	d.2 wycena indywidualna	Zakup piasku do obsypki	m ³		
		19.8	m ³	19.800	
				RAZEM	19.800
38	KNR-W 2-01 d.2 0222-01	Zасыpywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m ³		
		56.10	m ³	56.100	
				RAZEM	56.100
39	KNR-W 2-01 d.2 0210-01	Transport piasku do zasypiania z odl. 10km	m ³		
		26.4	m ³	26.400	
				RAZEM	26.400
40	KNR-W 2-01 d.2 0228-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m ³		
		82.5	m ³	82.500	
				RAZEM	82.500
41	d.2	Utylizacja ziemi z wykopu - po uzupełnieniu piaskiem	m ³		
		26.4	m ³	26.400	
				RAZEM	26.400
42	KNR 4 d.2 1308-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm	m		
		82.5	m	82.500	
				RAZEM	82.500
43	KNR 4 d.2 1322-02	Kształtki PVC kanalizacyjne dwukielichowe łączone na wcisk o śr. zewn. 160 mm	szt		
		10	szt	10.000	
				RAZEM	10.000
44	KNR 4 d.2 1417-02	Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o śr 315-425 mm - zamknięcie rurą teleskopową	szt		
		3	szt	3.000	
				RAZEM	3.000
45	d.2 analiza indywidualna	Wpięcie szczelne do istniejącej studzienki	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000
46	KNR 4 d.2 1610-01	Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej do 150 mm	odc. -1 prób. odc. -1 prób.	2.000	
		2			